

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>05</b>	<b>עבודות איטום</b>				
<b>05.001</b>	<b>עבודות איטום</b>				
	כל עבודות האיטום כלולים במחירי החיפויים השונים ואינם נמדדים בנפרד כמפורט במפרט למעט המפורט להלן.				
05.001.0010	איטום קירות בטון חיצוניים מתחת לציפוי HPL בחזיתות במערכת איטום צמנטי מגשרת סדקים מסוג אלסטוקוט E-707, לרבות הכנת התשתית, רולקות בטון וכל השכבות כנדרש. הכל קומפלט לפי מפרט היצרן.	מ"ר	50.00		
	<b>סה"כ לעבודות איטום</b>				
<b>12</b>	<b>עבודות אלומיניום</b>				
<b>12.001</b>	<b>עבודות סיכוך וחיפוי</b>				
12.001.0010	חיפוי דפנות פתחי תאורה בגג עליון וכד' בלוחות פח אלומיניום צבוע בעובי 2 מ"מ, לרבות קונסטרוקציה משנה נושאת, פלשונגים, איטומים וכד'. המדידה לפי שטח הפח נטו ללא חפיות וללא מדידת הפלשונגים. (קונסטרוקציית פלדה ראשית נמדדת בנפרד).	מ"ר	310.00		
12.001.0020	חיפוי קירות בטון, דפנות גג עליון, עמוד נושא גג עליון, דפנות גג מבנה כניסת הולכי רגל ודפנות גג עמדת בירורים בלוחות HPL מדגם "MOON WALK 0394" של "DERMAXFUN" או ש"ע בעובי 8 מ"מ ובמידות לפי התכנית, לרבות קונסטרוקציית נשיאה, פלשונגים, קופינגים, איטומים וכד', הכל קומפלט לפי מפרטי היצרן ופרטים בתכנית. המדידה נטו לפי שטח הלוחות ללא חפיות וללא מדידת הפלשונגים והקופינגים. (קונסטרוקציית פלדה ראשית נמדדת בנפרד).	מ"ר	460.00		
12.001.0030	סיכוך גגות בלוחות פח אלומיניום צבוע בשיטת "קלזיפ", לרבות כל השכבות לפי מפרטי היצרן, פלשונגים, איטומים וכד', הכל עד לגמר מושלם לפי הפרטים בתכנית. המדידה נטו לפי שטח הגג המחופה ללא מדידת הפלשונגים.	מ"ר	535.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
12.001.0040	תוספת לנ"ל עבור לוחות אקוהפאנל לרבות קונסטרוקציית נשיאה, וכל החיבורים, החיזוקים, עיבוד תפרים, איטום וכל חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט. היישום בכל צורה שהיא ע"פ התוכניות. (קצוות גגות, מתחת למזחלה, בחיבור לסקייליט ובגגות מעל מבנה כניסת הולכי רגל ומבנה עמדת ברורים).	מ"ר	250.00		
12.001.0050	בידוד תרמי ע"י מזרונני צמר סלעים בעובי "4, משקל מרחבי 80 ק"ג/מ"ק, עטופים בפלא"ב. (מתחת לחיפוי HPL ובגגות מעל מבנה כניסת הולכי רגל ומבנה עמדת ברורים).	מ"ר	600.00		
12.001.0060	מזחלה למי גשם מפח בעובי 2 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, לרבות קונסטרוקציית נשיאה וכל החיבורים שרוולים לצינורות מי גשם, החיזוקים, הפלשוניים מפח אלומיניום צבוע, איטום, קונסטרוקציית נשיאה וכו' וכל חומרי העזר למיניהם, הכל קומפלט לפי פרט.	מ'	140.00		
<b>12.002</b>	<b>עבודות אלומיניום ע"פ רשימה</b>				
	מחירי היחידה כוללים חיפוי אלומיניום 2 מ"מ ע"ג עמודי RHS שבפינות המבנים.				
12.002.0010	ויטרינה טיפוס א-800 ברשימה כמפורט.	יח'	1.00		
12.002.0020	ויטרינה + 2 דלתות הזזה חשמליות טיפוס א-801 כמפורט.	יח'	1.00		
12.002.0030	ויטרינה טיפוס א-802 כמפורט.	יח'	1.00		
12.002.0040	ויטרינה טיפוס א-803 כמפורט.	יח'	1.00		
12.002.0050	ויטרינה טיפוס א-804 כמפורט.	יח'	1.00		
12.002.0060	ויטרינה טיפוס א-805 כמפורט.	יח'	1.00		
12.002.0070	ויטרינה טיפוס א-806 כמפורט.	יח'	1.00		
12.002.0080	ויטרינה טיפוס א-807 כמפורט.	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לעבודות אלומיניום</b>				
<b>19</b>	<b>עבודות מסגרות חרש</b>				
<b>19.001</b>	<b>עבודות מסגרות חרש</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
19.001.0010	קונסטרוקציית פלדה מסוג st37, st52 במקומות שונים במבנה, עמודים, אגדים, קורות, מעקות וכו' מפרופילי פלדה שונים כמפורט בתוכניות וכפי שיידרש, לרבות כל החיזוקים, החיבורים, הריתוכים, הברגים מכל הסוגים, פלטקות, קוצים מרותכים, גילון וכו'. הכל קומפלט לפי פרטים בתוכניות.	טון	45.00		
19.001.0020	עמודים מפרופילי RHS 300/300/10, לא מגולוונים מסוג "קורטן" בגמר עפ"י הנדרש ולפי הנחיות לרבות כנ"ל.	טון	6.00		
19.001.0030	מרישים מפרופילי פלדה במידות שונות לרבות כל החיזוקים, החיבורים, הריתוכים, הברגים מכל הסוגים, פלטקות, קוצים מרותכים, גילון וכו'. הכל קומפלט לפי פרטים בתוכניות.	טון	15.00		
19.001.0050	סיכוך פתחי אור ("סקייליט") בלוחות פוליקרבונט "מונובלוק" כדוגמת "PAL SUN" של חב' "פלרם" או ש"ע בעובי 10 מ"מ בגוון לפי בחירת האדריכל, קונסטרוקציה נושאתמאלומיניום צבוע, פלשונגים, איטומים, וכד' הכל לפי הפרטים בתכנית והמפרט.	מ"ר	175.00		
	<b>סה"כ לעבודות מסגרות חרש</b>				
<b>22</b>	<b>אלמנטים מתועשים בבנין</b>				
<b>22.001</b>	<b>אלמנטים מתועשים בבנין</b>				
	הערה: מחירי היחידה כוללים גם יישום על גבי שטחים משופעים ו/או אלכסוניים.				
22.001.0010	תקרת תותב ממגשי פח אלומיניום אטומים וצבועים בתנור, עובי הפח 2 מ"מ וברוחב 60 ס"מ מדגם E1 HOOK ON או E2 ברשימת חומרי גמר, לרבות קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי עליוניים נסתרים, פרופילי L, T, Z, L+Z, פתיחת פתחים מכל סוג, כל החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט.	מ"ר	465.00		
22.001.0030	מערכת לוחות צמנטיים בגמר איטום וצבע מתחת ללוחות HPL בחזיתות לרבות קונסטרוקציית נשיאה, וכל החיבורים, החיזוקים, עיבוד תפרים, איטום וכל חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט. היישום בכל צורה שהיא ע"פ התוכניות.	מ"ר	400.00		
	<b>סה"כ לאלמנטים מתועשים בבנין</b>				

## סה"כ לשער 10 - מבנה כניסה קונסטרוקציית פלדה

סה"כ לשער 10 - מבנה כניסה קונסטרוקציית פלדה

05 עבודות איטום

12 עבודות אלומיניום

19 עבודות מסגרות חרש

22 אלמנטים מתועשים בבניין

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

חתימה וחותמת